

Saronno Servizi S.p.A.					
Messa in sicurezza del pozzo di Via Amendola e trasformazione in piezometro del pozzo di Via Miola in comune di Saronno (VA)					
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO					
Art.	descrizione	prezzo	U.M.	Q.tà	Totale
A	Messa in sicurezza pozzo Via Amendola				
1	Approntamento del cantiere, trasporti in A/R dalla sede dell'Impresa al pozzo, carico e scarico delle attrezzature e dei materiali		corpo	1,00	
2	Montaggio, smontaggio del cantiere, opere provvisori di delimitazione del cantiere, ripristino dell'area		corpo	1,00	
3	Fornitura e posa di riempimento con dreni silicei selezionati 3-5 mm		m ³	9,7	
4	Posa in opera e smontaggio di packer da cementazione a 81 m e astine di iniezione		corpo	1,00	
5	Iniezione in pressione di boiacca plastica sino a rifiuto, per la saturazione del dreni e dei filtri		corpo	1,00	
6	Sigillatura sommitale in cls		m.	3,00	
	Totale pozzo Via Amendola				
B	Trasformazione in piezometro del pozzo Via Miola				
1	Spostamento del cantiere, carico e scarico delle attrezzature e dei materiali		corpo	1,00	
2	Montaggio, smontaggio del cantiere, opere provvisori di delimitazione del cantiere, ripristino dell'area		corpo	1,00	
3	Fornitura e posa di riempimento con dreni silicei selezionati 3-5 mm (pre e post tubaggio)		/m ³	4,80	
4	Posa in opera e smontaggio di packer da cementazione a 84 m e astine di iniezione		corpo	1,00	
5	Iniezione in pressione di boiacca plastica sino a rifiuto, per la saturazione del dreni e dei filtri		corpo	1,00	
6	Fornitura e posa di tubazione piezometrica in PVC atossico DN 75 mm (3") con filtri tipo "microfessurato" fra 42 e 70 m, luce 1 mm, compreso fondello e chiusura testa pozzo		m.	70,00	
7	Cementazione intercapedine pozzo/piezometro con boiacca plastica da 40 m a bocca pozzo		m.	40,00	
	Totale pozzo Via Miola				
8	Assistenza geologica di cantiere e fornitura dossier intervento per comunicazioni finali alla Provincia di Varese		corpo	2	
9	Fermo cantiere		giorno		
10	Noleggio cantiere funzionante con operatori per operazioni non previste, ma richieste dalla DL		ora		
11	Oneri per la sicurezza (4%)		corpo	1	
	TOTALE oltre iva (compresi oneri per la sicurezza)				